

## Výměna zdroje a rozvodů chladu firmy BURGMAIER Allmendingen v Německu



- ❑ **Investor** EnBW Energy Solutions GmbH
- ❑ **Výše kontraktu** ca. 1,1 Mio. €
- ❑ **Termín realizace** 08/2019 až 10/2019
- ❑ **Místo stavby** Allmendingen, Německo
- ❑ **Rozsah dodávek**
  - ✓ Kompletní projekce
  - ✓ Akumulační nádoba pro chlazení 3.000 litrů
  - ✓ Chladicí jednotky 3 x 500 kW
  - ✓ Rozvody chladicí vody z PE – DN 15-200 (celkem 1.000 metrů)
  - ✓ Demontáž stávajícího systému chlazení včetně zdrojů
  - ✓ Ekologická likvidace demontovaných zařízení
  - ✓ Instalace systému za provozu – udržení výroby v chodu po celou dobu realizace
  
- ❑ **Krátké shrnutí:**
  - ⇒ Termín realizace **3 měsíce vč. projekce**
  - ⇒ Instalovaný chladicí výkon **1,5 MW**
  - ⇒ Potrubní rozvody chladicí a topné vody (DN 15 – DN 200) **1.000 m**
  - ⇒ Paralelní instalace chlazení výrobních zařízení >>> zajištění výroby po celou dobu realizace